Przedmiar robót

Modernizacja pomieszczeń
Urzędu Miasta w Sieradzu
Parter - część W-P
roboty uzupełniające - korytarz

Budowa: Adaptacja pomieszczeń
Urząd Miasta Sieradza
Obiekt: Budynek UM
Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz,
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 1
Jednostka opracowująca kosztorys: ...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1.1 Podłoża i posadzki (korytarz)					
1.1.1 KNR 401/807/4					
Analogia - zerwanie wykładziny i zszorstkowanie warstwy wierzchniej posadzki					
	57,3+9,7	= 67,000000			
		67,00	67,00		m2
1.1.2 ORGB 202/1134/1 (2)					
Gruntowanie podłoży, preparatem wzmacniająco-gruntującym					
	67	= 67,000000			
		67,00	67,00		m2
1.1.3 KNR 202/1118/1					
Przygotowanie podłoża					
	67	= 67,000000			
		67,00	67,00		m2
1.1.4 ORGB 202/2807/6 (2)					
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit"					
	67	= 67,000000			
		67,00	67,00		m2
1.1.5 ORGB 202/2809/4 (1)					
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10˙m2,					
cokół	29,19*2+2,93+0,87*3+0,52+1,68+				
	0,32	= 66,440000			
	4,88*2+1,88*2	= 13,520000			
otwory na drzwi	-(1,20+0,90*12)	= -12,000000			
		67,96	67,96		m
1.1.6 ORGB 202/2809/5					
Listwa wykańczająca					
	67,96	= 67,960000			
		67,96	67,96		m
1.1.7 KNR 202/1111/6					
Analogia - Listwy połączeniowe - z niwelacją różnicy poziomów komunikacja-pokój					
	1,20+0,90*12	= 12,000000			
		12,00	12,00		m