



Napis z blachy ocynkowanej 2-3 mm, montować do płaskowników
Wykonać 1 szt.



Stopa, sposób montażu, skala 1:5
Wykonać 5 szt.



UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA BLISKOSĆ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ W W STOSUNKU DO FUNDAMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, WYKOP PROWADZIĆ RĘCZNIE.

DETAL 10

Słupki z rur kwadratowych stalowych 10x10cm, gr.ścianki 6,08mm, ocynkowane. Łącznie 5 szt.

Fundamenty pod słupki prefabrykowane ROSA - - B-51A, na stopie fundamnetowej z betonu C12/15, z podsypka cementowo piaskową. Łącznie 5szt.

Płaskownik "G" 6mm, dł. 244,5cm . Łącznie 12 szt.
Płaskownik "H" 6mm, dł. 239,5cm. Łącznie 12 szt.

UWAGA:
W PRZYPADKU WYBORU PŁYTY CEMBRIT SOLID - kolor a) S030, KONSTRUKCJĘ POD SIATKĘ, WŁĄCZAJĄC PŁASKOWNIKI ORAZ SIATKĘ WYKONAĆ W KOLORZE b) RAL 7012, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżonym, A NAPIS W KOLORZE a) RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżonym.
W PRZYPADKU WYBORU PŁYTY CEMBRIT SOLID - kolor b) S071, KONSTRUKCJĘ POD SIATKĘ, WŁĄCZAJĄC PŁASKOWNIKI ORAZ SIATKĘ WYKONAĆ W KOLORZE a) RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżonym, A NAPIS W KOLORZE b) RAL 7012, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżonym

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGALSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 147/8, 61-397 POZNAŃ, tel. 883 149 929, michaldomagalski@interia.pl

INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
OBIEKT:	**TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ**
ADRES:	Sieradz, ul.Jana Pawła II, dz. nr 195/275, obręb 16 (101401_1.0016)
ZADANIE INWESTYCYJNE:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
TREŚĆ RYSUNKU:	**DETAL 10 - PYLON POD SIATKĘ Z NAPISEM**
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. M. Domagalski WP-OIA/OKK/UPB/49/2010/
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. K. Bożejka 47/WKP/OKK/2015

SKALA:	1:20
NR RYSUNKU:	APW-25
DATA:	04.2017