

ELEWACJA 1



ELEWACJA 2



ELEWACJA 3



ELEWACJA 5



ELEWACJA 4



ELEWACJA 6

UWAGA:
1. RYSUNEK PODPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I PROJEKTEM ZIELENI.
2. WSZYSTKIE OTWORY PRZEZ INSTALACJĘ PRZEZ ŚCIANY, STROPY, DACHY ...
SPRAWDZIĆ W PROJ. BRANŻOWYCH.
3. NAD OTWORAMI , WSZĘDZIWYM W BOKSACH OTWARTYCH OSADZIĆ NADPROŻE ŻELBETOWE.
4. W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ CYRKULACJI POWIETRZA NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZASTOSOWANIE DKIEN Z NAWIEWNIKAMI.
5. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH SPRAWDZIĆ ROZMIESZCZENIE POSADZKI, WYSOKOŚĆ SPODU CITAGRU, BELKI NADPROŻA (max WARSTWA OD ZERA PROJEKTU.)
6. OBIEKT W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ MIESZANEJ, STALOWEJ I STALOWO-MUROWANEJ. WG WYTYCZNYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU.
7. PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ WEWNĄTRZ PRZEGRÓDY LUB UMARYLINE OD STRONY WEWNĘTRZNEJ POMIĘDZYSŁUPAMI WEŁNĄ MINERALNĄ GWARANTUJĄC STROPNIANE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PRZEGRÓDY I WŁZ WG WYTYCZNYCH ITB. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ GWARANTUJĄC STROPNIANE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRÓDY U=0,20 W/m2K.
8. DACHY BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ W PRZYPADKU NIE OSIĄGNIĘCIA NORMATYWNYCH WARUNKÓW GWARANTUJĄC STROPNIANE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRÓDY U=0,18 W/m2K.
10. OKNA I WITRYNY BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NEDSTAWIAJĄCE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRÓDY U=1,1 W/m2K.
DRZWI BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRÓDY U=1,3 W/m2K.
11. BRAMY BOKSÓW W ZAKRESIE LOKALIZACJI PRZEMYTÓW DO WŁASNEJ AKARADZI ...
12. W PASZE OBWODOWYM WEWNĄTRZ BOKSÓW, OD STRON BOWNOLEGŁYCH I PROSTOPADŁYCH DO AŻERUMU SPRZĘTU POSADZKI WYKONAĆ OBEWSZNORO PRZEWIDZIANĄC 2% W CELU ZAPOBIEGANIA PODMYWANIU ŚCIANEK BOKSÓW PRZY MYCIU POMIESZCZEŃ.
13. AŻEURE TERIONOWE DOPASOWAĆ DO POSZCZEGÓLNYCH BRZEŹNICHOW OTOCZENIA
14. PRZED WYKONANIEM POSADZKI SPRAWDZIĆ AŻEURE TERIONOWE W POSZCZEGÓLNYCH BOKSACH.
15. WENTYLATOR (?) - NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY: 6,30 m3/h MP - AMO Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYMKNIĘCIA AERECO, MONTAŻ ZGODNIE Z WYT. PRODUCENTÓW NAWIWNIKA I STOLARKI.
16. KURTYNA POWIETRZNA (?) - TYP 1000 "WING" VTS POLSKA, STERONNIK ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KURTYNY.
17. KRATKA WENTYLACYJNA 1500/100 - 2000/200 mm (?) - Z ZAŁUZJĄ ZAMYKANĄ. Hpłyn= +2,40 m, NA ZEWNĄTRZ OTWÓR OSŁONIĆ OSŁONKĄ CZERNIWNIWEŹNA, STALOWA MT - DAIRCO, RASE.
18. ZAŁUZJA NA BOKSACH HANDLOWYCH WG DETALU NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
19. KOLORYSTYKĘ RAL PLYT OKŁADZIONYCH CEMBRIT, PLYT PFLEIDERER hdf 3mm OKLEJONYCH LAMINATEM CPL 0,3mm lub KOMPAKTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA NA ELEWACJACH ORAZ WYKONANYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNEN I RUR SPUSTOWYCH, KRATEK WENTYLACYJNYCH WYBRAĆ NA ETAPIE REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PROBEK PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ WYTYCZNYCH PROJEKTORYCH.
20. PRZED ROZPOCZĘCIEM FUDAMENTOWANIA SPRAWDZIĆ ZAGŁĘSZCZENIE GRUNTU DO MIN. Id=0,97, WSKAZANE Id=1,03.



WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE I MATERIAŁOWE DO OSTATECZNEGOWYBORU NA ETAPIE REALIZACJI

1. PLYTY CEMBRIT SOLID - kolor: si 5030 lub 5010 lub 5001 ;
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE - W ZALEŻENOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT CEMBRIT SOLID - CORYNWEIRD ja kolor RAL 9005, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony. b) , RAL 7015, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.
3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W BOKSACH HANDLOWYCH - - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT CEMBRIT SOLID - CORYNWEIRD ja kolor RAL 9005, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony. b) , RAL 7015, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.
4. STOLARKA DRZWIOWA DZWN. W BOKSACH SANIT. I ADM. - - PORTA DRZWI ZEWN. Z ZNIEILEM DOLNYM WENTYLACYJNYM Z Fireflo wg. projektu, kolor PORELATY EURONWEST, BETON JASNY.
5. ROLETY ZEWNĘTRZNE - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT LPO SOLID kolor si, PORPLLATY RAL 7047 LPO lub zbliżony.
6. ROLETY ZEWNĘTRZNE - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT CEMBRIT SOLID - CORYNWEIRD ja kolor RAL 9005, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony. b) , RAL 7015, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.
6. KRATKI WENTYLACYJNE - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT CEMBRIT SOLID - CORYNWEIRD ja kolor RAL 9005, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony. b) , RAL 7015, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.
7. PLYTY PFLEIDERER HDF 3mm, OKLEJONE LAMINATEM CPL 0,3mm - jasny szary, jasny beżowy, naturalna dąb lub KOMPAKTOWYCH KRONOSPAN, lub PLYTY KOMPAKTOWE KRONOSPAN - TWIST JASNY 6435 BS.
8. ZABUDOWA SYSTEMOWA SANITARSTWA - - PLYTY PFLEIDERER HDF 3mm, OKLEJONE LAMINATEM CPL 0,3mm - jasny szary, jasny beżowy, naturalna dąb lub KOMPAKTOWYCH KRONOSPAN, lub PLYTY KOMPAKTOWE KRONOSPAN - TWIST JASNY 6435 BS lub zbliżony.
- NÓŻKI - ALUMINIOWE - NATURALNA 80x80 lub
- NÓWA GAŁA MONOTEC MT 16 NARTURALNA 60x60 lub
- NÓWA GAŁA CONCEPT CN 13 jasny szary, naturalna 60x60.
9. PLYTY CERAMICZNE ŚCIENNE W SANITARIATACH - - NÓWA GAŁA MONOTEC MT 16 NARTURALNA 60x60 -
- NÓWA GAŁA MONOTEC MT 16 NARTURALNA 60x60 -
- NÓWA GAŁA MONOTEC MT 16 NARTURALNA 60x60.
10. PLYTY CERAMICZNE ŚCIENNE W SANITARIATACH - - NÓWA GAŁA MONOTEC MT 7 NARTURALNA 30x60.
11. PLYTY CERAMICZNE PODŁOGOWE KONSTRUKCJI - kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony.
12. ZADASZENIE PASAŻU - PLYTY POLIWĘGLANU LITEGO, OPAL MLECZNY, ZAMOCOWANE DO STALOWEJ KONSTRUKCJI z klasyfikacją płyty jako niezapalne, zwalnianie, niekapiące oraz wytrzymałości ogniu, czyli klasy B-s1,d0 i B-s2,d0, zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010.
14. Załączą na bokach oraz stolpce Detal 9
w kolorze RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżony.

UWAGA: PRZEPUSTY I UZIOMY PROWADZIĆ WEDLUG PROJEKTU BRANŻY ELECTRYCZNEJ

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.

BIOR INŻ. ARCH. MICHAŁ SOWINSKI,SPL DS. NIEBUDYPOSPOLITEJ 147TL 61 247 FOLSKIE, UL. BIŁI 147/200, mich@sowinski@gmail.com,tel.

INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz		
OBIEKT:	**TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA**		
ADRES:	Sieradz, ul.Jana Pawła II, dz. nr 195/279, obręb 16 (101401_1.0016)		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWANIE ZGODNIE Z PZP:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU:	**ELEWACJE CZEŚĆ - CZĘŚĆ A**		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. M. Domagalski MR-UA/0404/POM/ARCH/10		1:50
			APW-16
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. K. Bolądka 4774/POM/2015		**04.2017**