


Konstrukcja nawierzchni trawiska
DET.2



Konstrukcja nawierzchni pod boksami
otwartymi
DET.3

- 8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
lub
25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
kliniec (4/31,5) stabilizowanego mechanicznie
15cm - wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem $R_m=2,5\text{MPa}$

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do $I_s=0,97$

- 8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
10cm - wzmocnienie podłoża kruszywem
stabilizowanym cementem $R_m=2,5\text{MPa}$
(mieszanka z wytwórni)

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do $I_s=0,97$

LEGENDA:

- — granica działki
— projektowana zabudowa
zakres występowania posadzki DET. 2
zakres występowania posadzki DET. 3

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

POZIOM $\pm 0,00= 140,85 \text{ m n.p.m.}$

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAŁSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 14/78, 61-397 POZNAN, tel. 503 149 828, michal.domagalski@interia.pl

INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz		
OBIEKT:	TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
ADRES:	Sieradz, ul. Jana Pawła II, dz. nr 195/275, obręb 16 (101401_1.0016)		
ZADANIE INWESTYCYJNE:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TREŚĆ RYSUNKU:	DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 2/3		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. M. Domagański WP-OIA/OKK/UPB/49/2010/	PODPIS:	SKALA: 1:100
			NR RYSUNKU: APW-05
			DATA: 04.2017
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. K. Bożętko 47/WPOKK/2015		