

UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. NA SZCZYCIE ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH WYKONAĆ WIENIEC Wi.
3. ZBROJENIE PODŁUŻNE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZECIĘĆ, ZAŁAMAŃ, NAROŻY WIEŃCÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAKOTWIONE W SĄSIEDNIE ELEMENTY.
4. WIEŃCE ŚCIAN PROSTOPADŁYCH O ZBUŻONYCH WYSOKOŚCIACH UCIĄGLAĆ RDZENIAMI ZBROJONYMI PRĘTAMI PODŁUŻNYMI 4ϕ12 I SRZEMIONAMI ϕ6 CO 30cm
5. POD PODCIĄGAMI I NADPROŻAMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE PRZEMUROWAĆ KILKA WARSTW Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE KL. M5
6. POD PODCIĄGAMI I NADPROŻAMI STALOWYMI WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE GR. MIN 10 CM Z BETONU C20/25.
7. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

BETON PODBUDOWA C8/10(B-10)
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25(B-25)
STAL ZBROJENIOWA A-I Ø(St3S), A-IIIN #(RB500W)
STAL PROFILOWA S235

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	skala: 1:100	adres inwestycji: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14		
branża: KONSTRUKCJA	data: 12.2017	autor projektu: mgr inż. Marek Wachowski upr. bud. LOD/2529/PWOK/14 specjalność: konstrukcyjno	podpis:	
		sprawdzający: mgr inż. Marek Młynarczyk upr. bud. 471/84/91 specjalność: architektoniczna	podpis:	
nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY				nr rysunku: K5
nazwa rysunku: RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA ŁĄCZNIKA				
PROGRAM	ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178			