





- LEGENDA:**
-  konstrukcja nawierzchni placu h=46 lub 51cm
- 8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa
 - 20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu lub
 - 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kliniec (4/31,5) stabilizowanego mechanicznie
 - 15cm - wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa
- Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97
-  konstrukcja nawierzchni ścieżki h=21cm
- 8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa
 - 10cm - wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa (mieszanka z wytwórni)
- Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97



UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.
2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NIE PRZEKARCZA GRANIC DZIAŁKI.

POZIOM ± 0,00= 139,2 m n.p.m.			
MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAŁSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 14/78, 61-397 POZNAŃ, tel. 503 149 828, michal.domagalski@interia.pl			
INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz		
OBIEKT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POMNIKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERADZU		
ADRES:	Sieradz, ul. Kościuszki, dz. nr 92/5, ob. 101401_1.0017, nr 17		
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Projekt zagospodarowania terenu		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY (budowlano-wykonawczy)		
TREŚĆ RYSUNKU:	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI/WARSTWY PRZEKROJOWE		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	SKALA:
	mgr inż. arch. M. Domagalski WP-OIA/OKK/UPB/49/2010/		1:20
			NR RYSUNKU:
			A-08
			DATA:
			12.2015