

Przedmiar

Przedszkole Nr 2

Data: 2016-03-21

Budowa: Przedszkole Nr 2 w Sieradzu - Roboty malarskie

Kosztorys opracowali:

inż. J. Malinowski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty malarskie			
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg, okien i innych elementów folią	850,00		m2
1.2 KNR 401/1211/4 Analogia - Zeskrobanie tynku mozaikowego i farby olejnej ze ścian parter - szatnia + komunikacja 33,00+21,00 = 54,0 pietro - komunikacja + korytarz 21,00+13,60 = 34,6 sale 157,90 = 157,9 246,5	~246,50		m2
1.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - na zeskrobanych ścianach	246,50		m2
1.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	246,50		m2
1.5 KNR 202/1504/8 (1) Analogia - Lakierowanie powierzchni wewnętrznych malowanych farbą emulsyjną	246,50		m2
1.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	623,70		m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	1 129,80		m2
1.8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z kosztami utylizacji zeskrobany tynk 246,50*0,01 = 2,465 2,465	~2,47		m3
1.9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	2,47	14,0	m3