

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE I MONTAŻ PANELI REKLAMOWYCH NA ISTNIEJĄCYCH TRYBUNACH STADIONU MOSiR W SIERADZU

Data: 2017-07-07

Budowa: ROBOTY REMONTOWE I MONTAŻ PANELI REKLAMOWYCH NA ISTNIEJĄCYCH TRYBUNACH STADIONU MOSiR W SIERADZU

Obiekt: Trybuny na stadionie MOSiR w Sieradzu

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Wiesław Olczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 wykonanie posadzki pod trybunami			
1.1 KNR 201/125/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni	244,00		m2
1.2 KNNR 6/403/1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława z pospółki, podsypka piaskowa	~97,14		m
1.3 KNRW 202/1103/1 (1) Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka	~24,40		m3
1.4 KNRW 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły	~36,60		m3
1.5 KNRW 202/1101/2 (1) Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na stropie, beton zwykły	24,40		m3
2 montaż płyt warstwowych			
2.1 montaż paneli reklamowych z płyt warstwowych gr 10 z rdzeniem styropianowym (płyty gładkie lub mikroprofil w kolorze białym) z obróbkami blacharskimi, montażem podkonstrukcji z kątowników 60x60x4	318,85		m2
2.2 KNNRS 2/1202/3 Drzwi stalowe pełne z zamkiem i ościeżnicą malowane proszkowo w kolorze białym	4		m2
3 malowanie barier, pom. komentatora i odnowienie nawierzchni betonowej trybun			
3.1 malowanie dwukrotnie barier (h=1,1m) trybun i schodów na trybuny wraz z oczyszczaniem ze starej farby i rdzy farbą poliuretanową odproną na ścieranie i uerzdnia machaniczne w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem obiektu	204,8		mb
3.2 mycie ciśnieniowe betonowej nawierzchni trybun oraz schodów prowadzących na trybuny	702,8		m2
3.3 KNRW 401/709/7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na powierzchniach 0,26·m2 - 0,5·m2, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki cementowe, ściany	12		szt
3.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	149,63		m2
3.5 KNRW 202/1510/10 Malowanie farbami odpornej na porastanie glonami, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania - kolor do uzgodnienia - pow. pod siedziskami, pom. komentatora i pionowe widoczne pow. trybun i słupów.	~226,93		m2