

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ)
NA DZIAŁKĘ 5390

Obiekt : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ)
NA DZIAŁKĘ 5390

Adres : ul. Armii Krajowej dz. nr 5274 obr. 15, 5326/25 obr. 13, 98-200 Sieradz

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ)
NA DZIAŁKĘ 5390

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

**BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ) NA
DZIAŁKĘ 5390**

Budowa : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ) NA DZIAŁKĘ 5390
 Obiekt : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ) NA DZIAŁKĘ 5390
 Adres : ul. Armii Krajowej dz. nr 5274 obr. 15, 5326/25 obr. 13, 98-200 Sieradz

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Data : 24.08.2020

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1. STAN : Roboty przygotowawcze

1.	wycena własna Obsługa geodezyjna budowy (w tym wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej)	1,000	kpl
2.	wycena własna Opłata za zajęcie pasa drogowego	1,000	kpl

2. STAN : Roboty rozbiórkowe

3.	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	1,040	m3
4.	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	16,000	m
5.	KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3	1,760	m3
6.	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót	1,760	m3

3. STAN : Roboty ziemne

7.	KNR 201-0206-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV - miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót	24,440	m3
8.	KNR 201-0214-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV	24,440	m3

4. STAN : Krawężniki i obrzeża betonowe

9.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	2,410	m3
10.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	26,000	m
11.	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	16,000	m

**BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1776 (UL. ARMII KRAJOWEJ) NA
DZIAŁKĘ 5390**

STAN : 5. Parkingi

Data : 24.08.2020

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

5. STAN : Parkingi

12.	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	52,000 m2
13.	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z mieszanki C3/4 o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	52,000 m2
14.	KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z betonu C8/10, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm	52,000 m2
15.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	52,000 m2
Wartość kosztorysowa robót					