

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45410000-4	Tynkowanie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6	Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie remontu elewacji południowej kościoła przy Klasztorze Sióstr Urszulanek w Sieradzu
ADRES INWESTYCJI: 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 16, dz nr ewid. 8, obręb 6
NAZWA INWESTORA: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK
ADRES INWESTORA: 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr. inż Agnieszka Czarnek-Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: 08-2023

WYKONAWCA:

mgr inż. Agnieszka Czarnek-Kaczmarek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Robotami budowlanymi bez ograniczeń
w Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej
Nr.ewid. LOB/3266/PW&Kb/17 Nr.cđ. ŁGB/80/0229/17

INWESTOR:

ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK
DOM ZAKONNY
98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 16
tel. 43 822 53 05
NIP 827-13-07-884, Regon 040022677

KUSTOŚĆ
PODOMINIKANSKIEGO
ZESPOŁU KLASZTORNEGO

mgr Alina Kuk USJK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie remontu elewacji południowej kościoła przy Klasztorze Sióstr Urszulanek w Sieradzu					
1		REMONT ELEWACJI			
1.1		Elewacja południowa			
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.1		4 * 11,3	m	45,200	
				RAZEM	45,200
2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1.1		618,60	m2	618,60	
				RAZEM	618,60
3	TZKNBK VII - 233	Dodatkowe oczyszczanie ścian z cegły (mur odkryty)	m2		
d.1.1		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (100% pow. elewacji tynkowanej)	m2		
d.1.1		poz.2 - 27	m2	591,600	
				RAZEM	591,600
5	KNR 19-01 0645-01	Odrzybianie ścian metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 (założono 100% powierzchni całej elewacji)	m2		
d.1.1		poz.2	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
6	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie - założono 100% z pow. odsłoniętej	m2		
d.1.1		poz.2	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
7	KNR 19-01 0314-05	Naprawa powierzchni murów przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu (założono 1 miejsce na 1m2)	msc		
d.1.1		310	msc	310,000	
				RAZEM	310,000
8	KNR 19-01 0331-06 analogia	Uzupełnienie ubytków cegieł - założono 2 cegły na 1m2	szt.		
d.1.1		2 * poz.7	szt.	620,000	
				RAZEM	620,000
9	KNR DC-03 0201-01 analogia	Zszycie murów prętami fi 8	szt.		
d.1.1		poz.7 * 2	szt.	620,000	
				RAZEM	620,000
10	TZKNBK IV - 227	Miejscowe wzmocnienie lica ceglanego - gruntowanie preparatem krzemianowym	m2		
d.1.1		poz.2	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
11	KNR 19-01 0827-01 analogia	Wypełnienie pęknięć i ubytków w cegle kitami - ok 50% pow. odsłoniętej	m2		
d.1.1		poz.6 * 0,5	m2	309,300	
				RAZEM	309,300
12	KNR 19-01 0828-01	Oczyszczenie chemiczne wykutych spoin - założono 100% pow. odsłoniętej Krotność = 2	m2		
d.1.1		poz.6	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
13	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów - 100% pow. odsłoniętej	m2		
d.1.1		poz.6	m2	618,600	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1505-10 analogia	Hydrofobizacja muru Krotność = 2	m2	RAZEM	618,600
		poz.10	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
15	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (impregnacja zwiększająca przyczepność podłoża)	m2		
		poz.4	m2	591,600	
				RAZEM	591,600
16	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm - podkład	m2		
		poz.4	m2	591,600	
				RAZEM	591,600
17	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		poz.4	m2	591,600	
				RAZEM	591,600
18	KNR-W 4-01 0738-02 analogia	Prace odtworzeniowe (konserwatorskie) przy napisie na elewacji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 0738-02 analogia	Prace odtworzeniowe (konserwatorskie) przy detalu żłobienia w tynku	m2		
		38,2	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
20	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem np. KEIM Putzgrunt MT	m2		
		poz.4	m2	591,600	
				RAZEM	591,600
21	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami krzemionkowymi np. KEIM Granital powierzchni zewnętrznych	m2		
		poz.4	m2	591,600	
				RAZEM	591,600
22	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie gzymsów i detali	m2		
		0,8 * 100	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
23	KNR 19-01 0730-01	Wykonanie tynków na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pow. do 1 m2	m2		
		poz.22	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
24	NNRNKB 202 0519-03	Montaż rur spustowych fi 125	m		
		poz.1	m	45,200	
				RAZEM	45,200
25	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m2		
		poz.2	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
26	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.25	m2	618,600	
				RAZEM	618,600
27	KNNR 2 1506-01	Instalacja odgromowa rusztowań	m2		
		poz.25	m2	618,600	
				RAZEM	618,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24)		RAZEM	618,600
29 d.1.1	KNR 4-01 0108-03 analogia	Wywóz elementów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - analogia	m3		
		poz.4 * 0,1	m3	59,160	
				RAZEM	59,160
30 d.1.1	KNR 4-01 0108-04 analogia	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.29	m3	59,160	
				RAZEM	59,160