



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI SKRZYŻOWANIA

SKALA 1:50

5cm	Warstwa ściernalna – beton asfaltowy AC11S KR4
8cm	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W KR4
10cm	Podbudowa zasadnicza z beton asfalt. AC22P KR4
20cm	Podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5
15cm	Grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
	Istniejące podłoże



 <div> <div>WEKTOR</div> <div> BIURO PROJEKTOWE 98-220 Zdunska Wola, ul. Sieradzka 13 E-mail: wektor.jb@wp.pl kom. 601-289-876 </div> </div>		INWESTOR Gmina Miasto Sieradz 98-200 Sieradz Plac Wojewódzki 1	
Objekt:		PB	
Działki		nr: 485/2 obręb 24 w Sieradzu - droga wojewódzka, ul. P.O.W. nr: 97/1; 98/1 obręb 23 w Sieradzu - droga gminna, ul. Dworska	
Rysunek:		Skala Przekrój podłużny w osi skrzyżowania 1:50	
Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
Asystent	mgr inż. Józef Borkiewicz	25/00/WŁ	konstr.-bud.
Branka	mgr inż. Piotr Borkiewicz		
	Drogowa	Date: 03 - 2016	Nr rysunku 5