

LEGENDA:

- Teren
- Podsypka piaskowa 15 cm; obsypka do wysokości 20 cm nad wierzch rury
- Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką metalową 0,4 m nad wierzchem rury

Przy kolizjach projektowanego wodociągu z infrastrukturą istniejącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie. W miejscu wystąpienia kolizji z infrastrukturą do unieczynnienia należy ją zdemontować.
Nie wyklucza się wystąpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
Przewody układać tak aby wodociąg był odpowiedzralny.
Wszystkie odcinki wodociągu gdzie przykrycie terenowe do wierzchu rury jest mniejsze niż 1,4 m ocieplić płytami styroduru od osi rur do wysokości 15 cm nad wierzch rurociągu.

PAWEŁ PUDEŁKO
39-400 Nowa
ul. Tkacka 2
tel. 664 22 89 58
email: grupa_box@wp.pl
NIP 868 091 626

GRUPA BOX PROJEKTOWO

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr. poz. 83 z dnia 22-02-1994

Obiekt:

Przebudowa drogi publicznej wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą

Adres:

Sieradz, ul. Starowarcka
obręb ewid. 3, 17

działki nr ewid.
45/1; 45/2; 45/3; 45/4; 155/8; 1/3

Inwestor:

Gmina Miasto Sieradz
98-200 Sieradz
pl. Wojewódzki 1

Projektant:
mgr inż. Dariusz Stasczcyk
upr. nr LOD/3461/PWBO/17
upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. Dariusz Stasczcyk
upr. nr LOD/3461/PWOG/11
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis:

Tresć rysunku:

Profil podłużny sieci wodociągowej z przyłączami

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Sanitarna

Data:	Skala:	Nr rysunku:
Sierpień 2018r.	1:500/ 100	S/01