

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	3
CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	6

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS PLANU WYRĘBU ORAZ NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW

1. Podstawa prawna

- Zgodnie z art. 83 ust. 1 i art. 86 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art. 104 Kpa,
- Inwentaryzacja zadrzewienia.

2. Lokalizacja

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie zieleni w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Stacheckiego-Koliba w Sieradzu. Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono w części graficznej opracowania.

Na potrzebę inwestycji w postaci przebudowy ww. drogi opracowano plan wyrębu drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją, a także plan nasadzeń zastępczych.

3. Zakres opracowania

Inwentaryzacje wykonano w ramach wizji terenowej. Drzewa i krzewy objęte planem wyrębu wskazane zostały na planie sytuacyjnym. Obwody pni drzew mierzono na wysokości 5cm oraz 130cm od poziomu terenu. Zgodnie z planem do usunięcia przeznaczono drzewa kolidujące z projektowaną przebudową ulicy Stacheckiego-Koliba.

W ramach rekompensaty w przedmiotowej inwestycji przewidziano nasadzenia drzew niskopiennych wzdłuż przebudowywanej ul. Stacheckiego-Koliba.

W ramach zmiany zagospodarowania terenu przewidziano:

- Usunięcie 20 szt. drzew zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w opracowaniu;
- Nasadzenia drzew w postaci klonów pospolitych ‘Globosum’ (Acer planatoides ‘Globosum’) w ilości 20 szt.;

Na terenie inwestycji nie ma drzew objętych ochroną lub zaliczanych do pomników przyrody w myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880, art. 83) wraz z późniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r.

W celu zminimalizowania oddziaływania wycinki drzew na środowisko przyrodnicze wyznaczono jej termin na okres pozałęgowy ptaków.


4. Zestawienie tabelaryczne

Tab.1 Zestawienie drzew do wycinki

Lp.	Polska i łacińska nazwa gatunku		Obwód drzewa na wys. 5cm [cm]	Obwód drzewa na wys.130cm [cm]	Przeznaczenie
1	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	100	80	do wycięcia
2	Sumak octowiec	Rhus typhina	62	30, 24	do wycięcia
3	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	96	82	do wycięcia
4	Brzoza brodawkowata	Betula verrucoza	130	122	do wycięcia
5	Brzoza brodawkowata	Betula verrucoza	78	65	do wycięcia
6	Klon pospolity	Acer platanoides	84	70	do wycięcia
6a	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	47	22, 23, 13, 10	do wycięcia
6b	Klon pospolity	Acer platanoides	25	12, 13	do wycięcia
7	Klon pospolity	Acer platanoides	68	57	do wycięcia
8	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	68	30, 42	do wycięcia
9	Klon pospolity	Acer platanoides	104	80	do wycięcia
10	Klon pospolity	Acer platanoides	48	36	do wycięcia
11	Klon pospolity	Acer platanoides	108	86	do wycięcia
12	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	60	40	do wycięcia
13	Brzoza brodawkowata	Betula verrucoza	136	106	do wycięcia
14	Klon pospolity	Acer platanoides	67	46	do wycięcia
15	Brzoza brodawkowata	Betula verrucoza	70	26, 50	do wycięcia
16	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	65	56	do wycięcia
17	Klon pospolity	Acer platanoides	151	124	do wycięcia
18	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	99	70	do wycięcia
19	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	66	50	do wycięcia
20	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	88	64	do wycięcia

OPRACOWAŁA:
mgr inż. Kinga Mosiniak

CZĘŚĆ RYSUNKOWA



LEGENDA

- krawężnik betonowy 15x30cm
- krawężnik betonowy 15x30cm "zatopiony" +2cm
- opornik betonowy 12x25cm obniżony +2cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- obrys połączenia nawierzchni
- projektowany słup z oprawą oświetleniową LED
- istn. lampa oświetleniowa do demontażu/kabel do likwidacji(unieczynienia)
- projektowany kabel energetyczny 1kV
- rura osłonowa DVR50
- uziom taśmowy FeZn 30x4 układany w wykopie kablowym R ≤ 30Ω
- kanalizacja deszczowa
- wpust deszczowy
- drzewo do wycinki
- projektowane nasadzenia
- krzewy do usunięcia



BIURO PROJEKTOWE:

INWESTOR:

GINA MIASTO SIERADZ
PL. WOJEWÓDZKI 1
98-200 SIERADZ

Przebudowa ulicy Stacheckiego Koliba w Sieradzu

ADRES INWESTYCJI:

dz. 200/151; 190/38; obręb 16 miasto Sieradz

BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	PODPIS
Drogowa	Projektant	mgr inż. Rafał Mosiniak upr. nr LOI/2539/PWOD/14	

PLAN WYRĘBU

PB	1.2	1:500	04.2019	
STADIUM:	NR RYS.:	SKALA:	DATA:	NR STR.: