



UWAGI:

- 1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PODEPRZEĆ STROP NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZEDMIOTOWEJ ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ STEMLAMI METALOWYMI W ROZSTAEI CO 1 M Z KAŻDEJ ZE STRON
2. NADPROŻA 2x C120 OPIERAĆ NA ŚCIANACH KONSTUKCYJNYCH NA GŁĘBOKOŚCI MINIMUM 20 CM
3. NADPROŻA POSADOWIĆ NA PODUSZCZE BETONOWEM GRUBOŚCI 2 CM Z BETONU C16/20
4. PO ZAMONTOWANIU NADPROŻY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO ROZEBRANIA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH
5. GDY POJAWIĄ SIĘ SPĘKANIA LUB ZNACZĄCE UGIĘCIA STROPU W POBLIŻU PROWADZONYCH PRAC PRACE ZAPRZESTAĆ I POWIADOMOŚĆ PROJEKTANATA
6. ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA GRUZU NA STOPIE
7. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI NALEŻY USUWAĆ NA BIERZĄCO
8. NADPROŻE OBŁOŻYĆ SIATKĄ RABITZA I OTYNKOWAĆ TYNKIEM KAT. III GR. MIN 2 CM
9. NADPROŻE ZABZPIECZYĆ FARBĄ PRZED KOROZJĄ

ISTNIEJĄCY HYDRANT
ZABEZPIECZYĆ PRZED
USZKODZENIEM



PRZĘKRÓJ A-A



OTWÓR W ŚCIANIE ZAMUROWAĆ
PUSTAKAMI CERAMICZNYMI KL 15 NA
ZAPRAWIE CEMENTOO-WAPIENNEJ MARKI
M-5 I OBUSTRONNIE OTYNKOWAĆ TYNKIEM
CEMENTOWO- WAPIENNY KL III



ŚCIANY DO WYBURZENIA

P.H.U. QBUDO Artur Płachta 98-200 Sieradz, Chojne, ul. Osiedlowa 8 tel 606-396-735		Lokalizacja inwestycji:	98-200 Sieradz, ul. Sportowa 1 dz nr ewidencyjny 3 obręb 7	
Inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Temat rysunku:	WYBURZENIE I WYPEŁNIENIE ŚCIAN Z NADPROŻEM	
Temat opracowania:	Roboty budowlane polegające na wyburzeniu części ściany konstrukcyjnej	Branża:	KONSTRUKCJA	
		Opracował:	mgr inż. Artur Płachta nr upr. LOD/2536/POOK/14	Podpis:
Stadium projektu:	Projekt budowlany			Skala: 1:50
				Data: 10.2018
				Nr rys: W-01
				Nr strony: